

Presupuesto Construcción de multicancha, Iluminación y cierre perimetral

| | Item | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|-------------|---|--------|----------|----------------|----------------------|
| 0. | GENERALIDADES | | | | |
| | TRÁMITES MUNICIPALES (SÓLO SI CORRESPONDE) | | | | |
| 0.1 | Permiso Municipal (si corresponde) | GL | 1 | \$ 350.000 | \$ 350.000 |
| 0.2 | Recepción final (si corresponde) | GL | 1 | \$ 350.000 | \$ 350.000 |
| 1. | OBRAS PREVIAS | | | | |
| 1.1. | INSTALACIÓN DE FAENAS | | | | |
| 1.1.1. | Letrero de obras | N° | 1 | \$ 100.000 | \$ 100.000 |
| 1.1.2. | Construcciones provisorias (detallar) | GL | 1 | \$ 320.000 | \$ 320.000 |
| 1.1.3. | Instalaciones provisorias (detallar) | GL | 1 | \$ 200.000 | \$ 200.000 |
| 2. | OBRA GRUESA | | | | |
| 2.1. | Escarpe y movimientos de tierra | M2 | 600 | \$ 1.500 | \$ 900.000 |
| 2.2. | Tratamiento herbicida | M2 | 576 | \$ 850 | \$ 489.600 |
| 2.3. | Base estabilizada | M3 | 86,4 | \$ 2.100 | \$ 181.440 |
| 2.4. | Extracción de escombros | M3 | 86,4 | \$ 4.500 | \$ 388.800 |
| 2.5. | Carpetas de Hormigón | M2 | 576 | \$ 9.800 | \$ 5.644.800 |
| 2.5.1. | Alisado superficie radier | M2 | 576 | \$ 1.800 | \$ 1.036.800 |
| 2.5.2. | Juntas de dilatación | ML | 336 | \$ 560 | \$ 188.160 |
| 2.5.3. | Solerillas de borde | ML | 100 | \$ 5.800 | \$ 580.000 |
| 2.5.4. | Demarcación de canchas (Trazados deportivos) | GL | 1 | \$ 320.000 | \$ 320.000 |
| 3. | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | | | | |
| 3.1. | Arcos minifutbol | N° | 2 | \$ 285.000 | \$ 570.000 |
| 3.2. | Tableros básquetbol | N° | 2 | \$ 285.000 | \$ 570.000 |
| 3.3. | Postes de anclaje implementos deportivos (tenis y/o voleibol) | N° | 2 | \$ 136.000 | \$ 272.000 |
| 4. | CIERRE PERIMETRAL | | | | |
| 4.1. | Pefiles principales(largueros y pies derechos) | TIRAS | 90 | \$ 26.000 | \$ 2.340.000 |
| 4.2. | Fundaciones (dados de hormigón) | M3 | 2,56 | \$ 54.826 | \$ 140.355 |
| 4.3. | Malla biscocho y alambón 50/14 | M2 | 324 | \$ 1.789 | \$ 579.636 |
| 4.4. | Portón acceso vehicular (2) | N° | 1 | \$ 189.600 | \$ 189.600 |
| 4.5.1. | Pintura Anticorrosiva | M2 | 300 | \$ 1.850 | \$ 555.000 |
| 4.5.2. | Esmalte de terminación | M2 | 300 | \$ 1.850 | \$ 555.000 |
| 5. | PROTECCIÓN CANCHA | | | | |
| 5.1. | Pastelones de hormigón (en acceso a canchas) | M2 | 2 | \$ 15.000 | \$ 30.000 |
| 6. | ILUMINACIÓN | | | | |
| 6.1. | Proyecto y tramitación SEC | N° | 1 | \$ 320.000 | \$ 320.000 |
| 6.2. | Instalación eléctrica subterránea (incluye excavación) | GL | 1 | \$ 830.000 | \$ 830.000 |
| 6.3. | Suministro e instalación de reflectores (8) | N° | 8 | \$ 98.200 | \$ 785.600 |
| 6.4. | Postes galvanizados 3"/10 m altura (4) | N° | 4 | \$ 410.000 | \$ 1.640.000 |
| 6.2. | Poyos de Fundación postes | M3 | 1 | \$ 54.826 | \$ 54.826 |
| | Costo neto | | | | \$ 20.481.617 |
| | GG y utilidades | | | 20% | \$ 4.096.323 |
| | Total sin IVA | | | | \$ 24.577.940 |
| | IVA | | | 19% | \$ 4.669.809 |
| | TOTAL CON IVA | | | | \$ 29.247.748 |
| | UF | | | 1282,37 | |
| | UF /m2 | | | 20,04 | |

Nota: El presupuesto es estimativo, los valores aquí señalados son en base a precios de mercado. Cada contratista deberá ejecutar su propio presupuesto, del cual se hará responsable.

Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de Multicanchas.

Se debe verificar en la Dirección de Obras Municipales, si la obra requerirá Permisos de construcción y Recepción Final Municipal.